



SMLOUVA O DÍLO

na dodávku a montáž výtahů
uzavřená podle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „Smlouva“)

Smlouva č: 15/M/2025

(uvádějte v korespondenci)

1. Objednatel a sídlo:

Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2167/24 v ulici Pod Strání

Pod Strání 2167/24, 100 00 Praha 10 - Strašnice

zastoupené členy výboru Radkem Šafkou - předsedou

a Radkem Krúpou - místopředsedou

IČO: 26688263

DIČ: Není plátce

bank. spojení: 182940190/0300 (ČSOB)

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze

V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou S 2158, Městský soud v Praze..

e-mail: podstrani24@email.cz

(dále jen „Objednatel“)

1. Zhotovitel: CTIBŮREK VÝTAHY, s. r. o.

se sídlem Na Mokřině 38/2841, 130 00 Praha 3

s hlavní provozovnou Jalodvorská 831, 142 00 Praha 4

zastoupená Ctibůrkem Antonínem – jednatelem společnosti

IČO: 26756803

DIČ: CZ26756803

bank. spojení: Raiffeisenbank, a. s., č. účtu: 9756895001/5500

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

oddíl C, vložka 91709,

oprávnění č.: 452/25/ZZ-M,O,R,Z,Z/E-c,c1,c2

email: cvytahy@cvytahy.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

1. Předmět smlouvy:

- 1.1. Předmětem této Smlouvy je demontáž původního zdvihacího zařízení a včetně odvozu a ekologické likvidace demontovaných součástí, dodávka a montáž 2 ks výtahů TOV 1000 o rychlosti 1 m/s a počtu stanic 13/13 v rozsahu stanoveném v čl. 4 této smlouvy a nabídky ze dne 24. 6. 2025, jejíž technická část tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Místo plnění:

2.1. Bytový dům Pod Strání 2167/24, Praha 4.

3. Rozsah prací:

3.1. Demontáž původního zařízení a jeho ekologická likvidace.

3.2. Dodávka a montáž nového zařízení.

3.2.1. Strojovna - dodávka a montáž

- rozvaděče – mikroprocesorové řízení s frekv. měničem FUJI v uzavřené regulační smyčce
- osvětlení strojovny na požadovanou úroveň 200 lx
- obousměrného omezovače rychlosti včetně bezpečnostního spínače
- předpisového uzamykatelného hlavního vypínače výtahu
- výtahového stroje včetně rámu a kladek
- elektroinstalace strojovny
- vymalování strojovny a bezprašný nátěr podlahy

3.2.2. Šachta - dodávka a montáž

- vlečných kabelů (ploché provedení)
- elektroinstalace šachty, zálohovaného osvětlení a zásuvky do prohlubně
- revizní jízdy, spínače STOP a nouzové signalizace do prohlubně šachty
- clonek a konzol pro řízení výtahu
- vodítek klece a protiváhy včetně konzol
- protiváhy včetně oddělení její dráhy v prohlubni
- nosných lan a lana omezovače rychlosti včetně závěsných šroubů a pružin
- kladky závaží omezovače rychlosti včetně bezpečnostního spínače
- žebříku do prohlubně šachty
- předepsaných a certifikovaných nárazníků klece a protiváhy
- vyčištění šachty

3.2.3. Kabina - dodávka a montáž

- nové klece včetně rámu a digitálního vážení klece
- rozvodů klece včetně svorkovnice
- tlačítkové kombinace
- digitální signalizace polohy klece a zálohovaného nouzového osvětlení
- akustické signalizace příjezdu klece do stanice
- automatických klecových dveří
- snímačů řízení výtahu a bezpečnostních spínačů
- revizní jízdy, zásuvky 220 V, spínače STOP a nouz. signalizace na střeche klece

3.2.4. Šachetní dveře - dodávka a montáž

- přivolávačů se signalizací směru jízdy (provedení antivandal)
- šachetních dveří

- multifunkčního displeje do nástupní stanice (za příplatek do všech stanic)

3.2.5. Ostatní

- vypracování dokumentace a její schválení autorizovanou osobou
- zkoušky za účasti inspekčního orgánu, posouzení shody dle nařízení vlády č. 122/2016 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy a jejich bezpečností komponenty

4. **Čas plnění:**

- 4.1. Realizace prací na Díle dle této Smlouvy bude zahájena květen – srpen 2026. Orientační termín bude Objednateli na vyžádání oznámen do konce ledna 2026. Přesný termín zahájení bude oznámen dva týdny před zahájením prací.
- 4.2. Po dobu vlastní montáže bude každý výtah vyřazen trvale z provozu po dobu 35 pracovních dnů.
- 4.3. Zhotovitel zajistí po dobu montáže bezproblémový provoz druhého výtahu ve společné šachtě mimo času, kdy je to z technologických a bezpečnostních důvodů vyloučené.

5. **Cenová ujednání:**

- 5.1. Zhotovitel nepožaduje na dodávku zálohové platby.
- 5.2. Objednatel uhradí cenu za každý výtah na základě vystavené faktury po řádném ukončení všech předepsaných zkoušek a předání výtahu do provozu.
- 5.3. Splatnost faktur je 14 dní od data vystavení.

6. **Cena díla:**

6.1. Cena za jeden výtah TOV 1000 bez DPH	1.558.690,00 Kč
6.2. Cena za přepážku mezi šachtami	48.500,00 Kč
6.3. Celkem	3 165 880,00 Kč
6.4. DPH 12%	379 905,60 Kč
6.5. Cena zakázky včetně DPH	3 545 786,00 Kč

- 6.6. V souladu se zákonem 235/2004 Sb. je k cenám Zhotovitele účtována daň z přidané hodnoty. Objednatel i Zhotovitel se zavazují uplatňovat platná ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění, respektive znění vyplývající z jeho následujících novel. Pro účtování snížené sazby ve výši 12 % podepíše Objednatel spolu s touto Smlouvou písemné prohlášení, že se jedná o "bytový dům určený pro trvalé bydlení".
- 6.7. V ceně je především zahrnuto:
 - demontáž stávajícího zařízení a jeho ekologická likvidace
 - dodávka a montáž nového zařízení včetně veškerého spojovacího materiálu
 - dopravní a mzdové náklady Zhotovitele
 - montáž osvětlení šachty a strojovny
 - kompletní projektová dokumentace schválená autorizovanou osobou

- předepsané zkoušky za účasti inspekčního orgánu, posouzení shody

6.8. V ceně není zahrnuto:

- dodávka telefonní linky pro spojení s vyprošťovací službou, Zhotovitel za úhradu provede dodávku spojení pomocí GSM brány
- náklady na splnění bezpečnostních požadavků týkajících se přímo objektu (osvětlení přístupů, chodeb v objektu atd.), dále náklady na stavební práce, které přímo nesouvisí s demontáží a montáží výtahu (není-li v této Smlouvě stanoveno jinak), dále přemístění instalací a sítí, které nejsou součástí výtahu

6.9. Cena uvedená v této Smlouvě je konečná a obsahuje všechny předpokládané položky nutné ke zdárnému dokončení díla. V případě výběru nadstandardních doplňků výtahu Objednatel, bude cena těchto doplňků fakturována Objednateli na základě dotazníku „Volitelné součásti výtahu“ podepsaného oběma smluvními stranami, a to samostatnou fakturou.

6.10. Rozpis prací a dodávek

Ceny jsou uvedeny za jeden výtah TOV 1000 bez DPH.

	Specifikace prací a dodávek	Cena Kč
1	- demontáž a ekologická likvidace demontovaných dílů	45000,00
2	- dodávka a montáž nového rozvaděče, mikroprocesorové řízení, frekvenční měnič FUJI	117600,00
3	- dodávka a montáž telefonního spojení klece a strojovny	2000,00
4	- rozšíření osvětlení strojovny na předepsaných 200 Lx	1900,00
5	- vymalování strojovny, provedení bezprašného povrchu podlahy	1600,00
6	- dodávka a montáž obousměrného omezovače rychlosti	11900,00
7	- dodávka a montáž hlavního vypínače výtahu	5200,00
8	- dodávka rámu, kladek a pružného uložení stroje	19900,00
9	- dodávka a montáž stroje KINETEK	189000,00
10	- olemování průchodů lan a lana OR	400,00
11	- dodávka a montáž elektroinstalace strojovny	6200,00
12	- vyčištění šachty	1000,00
13	- dodávka a montáž vlečných kabelů	35200,00
14	- dodávka a montáž elektroinstalace šachty	19500,00
15	- dodávka a montáž zálohovaného osvětlení výtahové šachty, zásuvky do prohlubně	12800,00
16	- dodávka a montáž clonek a konzol řízení výtahu	900,00
17	- dodávka a montáž spínače Stop a revizní jízdy do prohlubně šachty	3950,00
18	- dodávka a montáž vodítek klece a protiváhy včetně konzol	99600,00
19	- dodávka a montáž protiváhy	51300,00
20	- dodávka a montáž nosných lan a lana omezovače rychlosti včetně závěsných šroubů a pru	55600,00
21	- dodávka a montáž kladky závaží omezovače rychlosti	2100,00

22	- dodávka a montáž klece včetně rámu	195800,00
23	- dodávka a montáž rozvodů klece včetně svorkovnice a bezpečnostních spínačů	7800,00
24	- dodávka a montáž ovladačové kombinace klece	39540,00
25	- dodávka a montáž digitální a akustické signalizace a nouzového osvětlení do klece	9600,00
26	- dodávka a montáž klecových dveří, provedení nerez	79200,00
27	- dodávka a montáž snímačů řízení výtahu	5200,00
28	- dodávka a montáž skříně revizní jízdy, zásuvky a spínače Stop na střechu klece	9600,00
29	- dodávka a montáž modulu telefonního spojení klece do kabinového registru	9800,00
30	- dodávka a montáž senzorického vážení klece	7800,00
31	- dodávka a montáž přivolávačů do stanic a multifunkčního displeje do nástupní stanice	21800,00
32	- dodávka a montáž oddělení dráhy vyvažovacího závaží a žebříku do prohlubně šachty	5500,00
33	- dodávka a montáž předepsaných certifikovaných nárazníků klece a protiváhy	9800,00
34	- dodávka a montáž šachetních dveří	420900,00
35	- doprava nového materiálu	20000,00
36	- vypracování dokumentace	15600,00
37	- předepsané zkoušky, ověření shody	18100,00
Celkem:		1558690,0

7. Předání a převzetí díla

- 7.1. Zhotovitel je povinen předat dílo v bezvadném stavu, který odpovídá ustanovením ČSN a jiným obecně platným předpisům. Odpovídá i za škody, které způsobí nevhodným zásahem na výtahu nebo na příslušenství budovy.
- 7.2. Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí díla telefonicky nebo na emailovou adresu uvedenou v záhlaví Smlouvy, a to minimálně 3 dny před plánovaným převzetím díla.
- 7.3. Objednatel převezme dílo nejpozději do tří dnů po výzvě Zhotovitele k zahájení přebírání dokončeného díla. Pro převzetí díla je podmínkou potvrzení inspekčního orgánu v knize výtahu o provedené kontrole a posouzení shody. Zhotovitel nenese odpovědnost za případné zpoždění s uvedením zařízení do provozu v termínu dle odst. 5.2, způsobené nedostatkem a zaneprázdněním pracovníků inspekčních orgánů (maximální zpoždění dva pracovní dny).
- 7.4. V případě, že Objednatel dílo od Zhotovitele ve lhůtě uvedené v čl. 8.3. Smlouvy bezdůvodně nepřevezme, platí, že dílo je provedené třetím dnem po výzvě Zhotovitele.

8. Odstoupení od smlouvy

- 8.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v níže uvedených případech:
 - a) se Zhotovitelem probíhá insolvenční řízení a bylo vydáno rozhodnutí o tom, že Zhotovitel je v úpadku a dále rozhodnutí o tom, že se na majetek Zhotovitele prohlašuje konkurs,

- b) Zhotovitel přerušil bez oprávněného důvodu své práce a tyto neobnovil ani po výzvě Objednatele.

9. Záruční doba a odpovědnost za vady:

- 9.1. Smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla v záruční době má Objednatel práva požadovat a Zhotovitel povinnost odstranit vady zdarma. Zhotovitel neodpovídá za vady, které mají původ v nedodržení provozních předpisů, návodů, neprovádění předepsané údržby, v nesprávné manipulaci nebo při používání výtahu k účelům, ke kterým není určen. Zhotovitel při předání díla spolu s technickou dokumentací výtahu předá Objednateli návod k užívání, údržbě a ošetřování předmětu díla.
- 9.2. Zhotovitel poskytuje na dílo jako celek základní záruku po dobu 24 měsíců od předání díla v bezvadném stavu. Tato záruka je podmíněna pravidelnou servisní činností na dodaném zařízení vykonávanou kteroukoli autorizovanou firmou s certifikátem od výrobce řízení výtahu.
- 9.3. Rozšířenou záruku poskytne Zhotovitel za předpokladu, že bude po dobu rozšířené záruky na zařízení smluvně provádět servisní činnost kterákoli společnost s firemní autorizací (dle ČSN 27 4002).
- 9.4. V tomto případě činí záruka na dílo dle této Smlouvy 60 měsíců, na mikroprocesorové řízení a veškeré elektronické a elektrické komponenty vyráběné Zhotovitelem 120 měsíců (seznam komponent, na které poskytuje Zhotovitel záruku v délce 10 let, bude součástí předávané dokumentace).
- 9.5. Reklamace závad nebránících provozu musí být uplatněna písemně. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných vad díla, či jeho částí do 2 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, tj. doručení této reklamace. U běžných poruch (závad bránících provozu) Zhotovitel zahájí jejich odstraňování na telefonickou výzvu v termínech dle servisní smlouvy.
- 9.6. Záruka se nevztahuje na díly podléhající přirozenému opotřebení (žárovky, zářivky, vložky vodicích čelistí apod.), na škody vzniklé v důsledku vandalizmu nebo odcizení součástí.
- 9.7. Záruka na konkrétní díl zaniká v případě, že dojde, bez písemného souhlasu Zhotovitele, k zásahu do výtahového zařízení cizí osobou nebo organizací.

10. Smluvní pokuty:

- 10.1. V případě prodlení Zhotovitele ve lhůtě předání jednotlivých výtahů je Objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny konkrétního výtahu za každý i započatý den prodlení.
- 10.2. V případě prodlení Zhotovitele ve lhůtě nástupu na záruční opravu je Objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den (24 hodin) prodlení.
- 10.3. V případě prodlení platby Objednatele se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

11. Závazky Objednatele:

- 11.1. Objednatel poskytne bezplatně po celou dobu provádění zakázky Zhotoviteli suchou a bezpečně uzamykatelnou místnost na uskladnění materiálu o rozloze minimálně 12 metrů čtverečních a přístup pracovníků Zhotovitele k základnímu sociálnímu zařízení, minimálně k tekoucí vodě.
- 11.2. V případě, že Objednatel požaduje usazení prahů šachetních dveří nad úroveň stávající podlahy, provede v každém podlaží vágrys a запиše tuto skutečnost při zahájení prací do stavebního deníku.
- 11.3. Objednatel poskytne bezplatně el. energii potřebnou pro ruční el. nářadí.
- 11.4. Objednatel před zahájením montáže předloží platnou revizní zprávu přívodu k výtahům (je součástí revizní zprávy společných prostor objektu).

12. Prohlášení a závazky Zhotovitele:

- 12.1. Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou osobou řádně a platně založenou podle českého právního řádu, že je vzhledem ke svému předmětu podnikání oprávněn poskytovat předmět plnění z této smlouvy a že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené a z ní vyplývající.
- 12.2. Zhotovitel provede celou akci včetně základních stavebních a suchých úklidových prací. Zhotovitel je povinen denně udržovat čistotu a pořádek na pracovišti.
- 12.3. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce tak, aby co nejméně narušil pravidelný chod objektu.
- 12.4. Zhotovitel bude dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy související s prováděnou činností a provede celou práci na svůj náklad a nebezpečí.
- 12.5. Zhotovitel provede dílo v souladu s veškerými požadavky stanovenými v obecně závazných právních předpisech a technických normách, zejména ČSN a ČSN EN. Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě.
- 12.6. Zhotovitel předá výtah Objednateli předávacím protokolem.
- 12.7. Zhotovitel se zavazuje ode dne zahájení prací vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 166 stavebního zákona. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této Smlouvy. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti pověřené osoby Zhotovitele – vedoucího montéra.
- 12.8. Zhotovitel je povinen nejdéle do tří dnů od předání díla předat Objednateli prostory dle bodu 12.1. čisté a vyklizené.

13. Závěrečná ujednání:

- 13.1. Zhotovitel provede dílo na své nebezpečí.
- 13.2. Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází na Objednatele dnem převzetí díla.

- 13.3. Objednatel nežádá zpět demontovaný materiál. Zhotovitel zajistí na své náklady odvoz a ekologickou likvidaci. V kalkulaci ceny za demontáž, ekologickou likvidaci a odvoz původního zařízení je počítáno se ziskem Zhotovitele za odevzdaný kovový šrot, který se tak po demontáži stává jeho majetkem.
- 13.4. U obou výtahů jsou uvedeny jako standardní dveře o světlé šíři 850 mm. Jestliže správná svislost šachty umožní použít dveře se šíří 900 mm, budou tyto na výtahy dodány bez nároku na příplatek.
1. Kontaktní a odpovědná osoba pro věci technické po dobu provádění díla za Zhotovitele pan Peleška Michal tel. 724 041 073, za kontaktní osoba za objednatele pan Šafka Radek, tel: 608 774 556 nebo Krúpa Radek, tel: 602 217 871.
- 13.5. Zhotovitel prohlašuje, že je dostatečně pojištěn na případné škody vyplývající z jeho činnosti při provádění díla dle této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje udržovat uvedené pojištění po celou dobu provádění díla.
- 13.6. Případné změny v odstínech klece, interiéru klece a šachetních dveří vybraných a potvrzených Objednatelem je možné provádět pouze do data zadání do výroby.
- 13.7. Písemnost určená jedné ze Smluvních stran, se považuje za doručenu, není-li prokázán opak, desátým dnem po marném uložení písemnosti u přepravce pověřeného doručení zásilky. Tím není dotčena povinnost příslušné Smluvní strany, sdělit tímž způsobem změnu své doručovací adresy uvedené v záhlaví této Smlouvy.
- 13.8. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma stranami, které se poté stanou nedílnou součástí smlouvy.
- 13.9. Pokud není touto smlouvou stanoveno jinak, platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku a dalších obecně závazných předpisů platných v době podepsání této Smlouvy.
- 13.10. Tato Smlouva obsahuje 10 stran a vyhotovuje se ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.

V Praze dne

Za Objednatele

Za Zhotovitele

.....
Radek Šafka

.....
Antonín Ctibůrek

.....
Radek Krúpa

Příloha č. 1

Parametry a výbava trakčních, bezpřevodových výtahů

Standardní provedení a výbava

Výtah, základní data	Parametry / možnosti
----------------------	----------------------

Nosnost	1000 kg / 13 osob
Typ	TOV 1000/1, trakční, se strojovnou nad šachtou
Počet stanic/nástupišť	13/13
Řízení	mikroprocesorové, sběrné, Simplex, jednotlačítkový
Regulace, zpětná vazba	frekvenční měnič FUJI, typ Frenic lift, Typ LM 2 - bez stykačový, Japonsko
Pohon výtahu	bezpřevodový, výrobce KINETEK, USA
Maximální příkon stroje	6,0 kW
Nosné prostředky	ocelová lana PAWO, výrobce GUSTAV WOLF, Německo
Lanování	průměr lan 10 mm, žádné pásy ani lanka průměr 6 mm
Změna umístění otvorů pro průchod lan ve strojovně	Jádrové vrtání , žádné nepředpisové bourání otvorů v nosné desce strojovny sbíječkou.
Maximální počet startů stroje	240 startů / hodinu
Šachta	
Půdorysný rozměr šachty (š x h)	1850 x 2400 mm, levá 1550 x 2400 mm
Přejezd horní - vyhovuje	bez opatření
Přejezd dolní - vyhovuje	bez opatření
Zdvih	cca. 33600 mm
Prostředí v šachtě a na nástupištech	vnitřní, obyčejné (teplota od 5 do 40 stupňů C) dle ČSN 33 2000-5-51 (AA 5), větrání dle ČSN 81-1
Hlavní vodítka	nová, tažená za studena
Vodítka protiváhy	nová, tažená za studena
Protiváha	nová, kovový rám s výplní
Šachetní dveře	plně automatické, stranou posuvné, 850/2000
Požární odolnost šachetních dveří	EW 60 D1 (A), na vyžádání
Signalizace na nástupištech	akustická příjezdu klece do stanice, směrová signalizace další jízdy
Kabina	
Kabina kovová, vnitřní, využitelné rozměry PRAVÁ	(š x h x v), 1100 x 2000 x 2100 mm, povrchová úprava Komaxit, odstín RAL dle výběru
Kabina kovová, vnitřní, využitelné rozměry LEVÁ	(š x h x v), 1200 x 1700 x 2100 povrchová úprava Komaxit, odstín RAL dle výběru

Osvětlení klece	dle výběru, LED zářivky nebo LED bodovky
Podlaha klece	Krytina zátěžové Altro
Strop klece	Plech vypalovaný laserem, výběr z 26 provedení
Madlo kabiny	Nerez, trubkový profil D 38, na celou šíři klece
Zrcadlo na zadní stěnu klece	Nerezový rám, zrcadlo na celou horní polovinu klece
Signalizace polohy klece	Multifunkční displej v kleci a nástupní stanici
Signalizace příjezdu do stanice	Hlasem i gongem, funkci možno omezit časově
Tlačítková kazeta, kabinový registr	Nerez broušený, velkoplošný multifunkční displej, nouzové osvětlení na záložní zdroj, indikace přetížení akustická i optická, indikace zatížení, tlačítko Alarm a pro aktivaci telefonního spojení, tlačítko otevření dveří,
Tlačítkové segmenty	Velkoplošné, pod svícené
Braillovo písmo	Součást tlačítkových segmentů kabiny
Telefonní modul do kabinového registru pro tel. volání na vyprošťovací službu	V případě uvíznutí osoby v kleci se na multifunkčním displeji zobrazí pokyn na stisknutí tlačítka pro aktivaci telefonního spojení s vyprošťovací službou
Tlačítko časové prodlevy pro nakládání do kabiny	V případě požadavku je možné tímto tlačítkem prodloužit dobu otevření dveří k naložení nebo vyložení nákladu
Požární režim výtahu	Napojení na EPS
Multifunkční LCD displej klece	Výběr třech barev podsvícení, signalizace směru jízdy, polohy klece, času a data, jmenin a zatížení klece, funkce nouzového osvětlení, vyhodnocování Dallas čipů
Kabinové dveře	plně automatické, stranou posuvné, 850/2000
Ochrana proti sevření křídly dveří	reverzační tlakový spínač, celoplošná bezpečnostní světelná lišta
Legislativa	Dodané zařízení vyhovuje a je v souladu s:
NV 122/2016 Sb.	- kterým se stanoví technické požadavky na výtahy
NV 176/2008 Sb.	- technické požadavky na strojní zařízení
NV 117/2016 Sb.	- o technických požadavcích na výrobky z hlediska elektromagnetické kompatibility
ČSN 274210	- bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů, nejvyšší povolené hodnoty emisního akustického tlaku výtahů a stavební řešení zaměřená proti šíření hluku výtahů v nových stavbách

ČSN EN 81-20	- technické požadavky a bezpečnostní předpisy pro konstrukci a instalaci výtahů
ČSN EN 81-50	- konstrukční zásady, výpočty, přezkoušení a zkoušky výtahových komponent
ČSN EN 12015	- elektromagnetická kompatibilita - vyzařování
ČSN EN 12016 + A1	- elektromagnetická kompatibilita - odolnost
Závěrečné zkoušky	
Zkouška po montáži dle EN 81-20	provede revizní technik s oprávněním
Posouzení shody dle NV 122/2016 Sb.	provede inspektor inspekčního orgánu, akreditovaný ČIA
Předávaná dokumentace	
Dokumentace	součástí díla je vypracování kompletní projektové dokumentace výtahu, předání veškerých revizních zpráv, certifikátů, prohlášení o shodě bezpečnostních komponent a celého díla
Posouzení shody dle NV122/2016 Sb.	inspekčního orgán vydá inspekční zprávu a certifikát o shodě dodaného zařízení s legislativou ČR a EU

Výbava za příplatek

Bateriový sjezd do nejbližší stanice při výpadku napájení	Pouze při výpadku napájení kabina na baterie dojede do nejbližší stanice
Režim EKO - usínání při delší nečinnosti. (úsporný režim)	Po nastavené době odpojí od napájení většinu obvodů s klidovou spotřebou el. energie
Obklad stěn kabiny	Vysokotlaký laminát Fundermax, vysoká odolnost proti vandalismu, výběr z 220 dekorů
Strop klece	Nerez leštěný
Madlo kabiny	Nerez, trubkový profil D 38 na boční stěny, na zadní stěnu v ceně
Invalidní sedátko	Nerez, plast, sklo, pozor na vandalismus
Tlačítkové segmenty	Velkoplošné, se signalizací, celokovové, výrazný antivandal
Tlačítko urychleného zavírání dveří	U plně automatických dveří urychluje zahájení zavírání dveří a tím i provoz výtahu.

Ventilátor klece	Ovládat lze buď automaticky (spustí se vždy po ukončení jízdy), případně tlačítkem nebo kombinací obou možností
Požární režim výtahu	Jestliže v objektu není EPS, bude režim aktivován klíčovým ovladačem v nástupní stanici
Klíčový ovladač - výhradní ovládání výtahu pouze z kabiny	Výhodné pro uklízečky, postižené na invalidním vozíku, případně při stěhování
Snímač čipů pro omezení jízdy do jednotlivých stanic	Lze omezit jízdu do jednotlivých stanic z klece i nástupiště, lze jím uzamknout šachetní dveře

Údaje o původu a kvalitě použitých komponent

Rozvaděč	- mikroprocesorové řízení, NEKÓDOVANÝ ROZVADĚČ , obousměrný sběr, frekvenční měnič FUJI - Japonsko
Přivolávače	- výrobce Ovladače Dobrovolný s. r. o., provedení broušený nerez, signalizace směru jízdy, mikrodotekové segmenty
Kabinové tablo	- výrobce Ovladače Dobrovolný s. r. o., provedení broušený nerez, potvrzení volby, signalizace přetížení, telefon, vybavení – digitální signalizace SA 35, nouzové osvětlení, tlačítko reverzace dveří, tlačítko nouze mikrodotekové segmenty s Braillovým písmem
Nosné prostředky	- ocelová lana výrobce Gustav Wolf - Německo konstrukce PAWO F1, EN 12385-5
Šachetní dveře	- výrobce Alpha strukturální barva Komaxit, RAL dle výběru požární odolnost EW 60 D1(A) za příplatek
Klecové dveře	- výrobce Alpha automatické, elektronické řízení, pohon 220 V, nerez brouš.
Stroje a jejich části	- bezpřevodové KINETEK USA
Kabiny	- celokovové, výroba Strojón - výtahy, s. r. o., obousměrné zachycovače Dynatech